2026-교육총괄실-1114

산업재해예방
안전보건공단

KEY MESSAGE

21호


주요 사고사례

- ('26.7.16.) 경기 파주시, 철물 도매 사업장에서 지게차로 원통형 파이프를 화물 트럭에 적재하던 중 바닥으로 떨어진 **파이프에 맞음 <사망 1명>**
- ('26.9.11.) 광주 북구 부지 조성 공사 현장에서 집게차로 고철을 들어 올려 적재 방향 조정 중 **고철에 맞음<사망 1명>**
- ('26.10.24.) 경남 창원시, 전자부품 제조공장에서 변압기 부품 운반 중 밖으로 굴러 떨어진 **부품에 맞음<사망 1명>**

안전 작업방법

맞음

- 중량물 취급 작업 시 안전한 작업방법과 예방대책을 포함한 작업계획서 작성 및 계획에 따른 작업 준수
- 작업지휘자 선임 및 작업반경 내 출입 제한 조치 실시
- 자재 적재 시 튼튼한 기반 위에 적재, 불안정한 높이로 적재 금지, 편하중 생기지 않도록 정돈하여 적재



콘텐츠 링크

교안	동영상	OPS	OPS
			
(SIF 교안) 중량물 취급·운반 작업	중량물 취급작업 안전수칙	[중대재해] 굴삭기로 인양하던 H빔이 떨어져맞음	[중대재해] 화물자동차에서 떨어진 배관파이프에 맞음

안전보건자료실 검색

안전보건공단 산업안전포털

스마트폰 APP 산업안전포털 설치

산업안전포털 중대재해 사이렌